PT DHARMA PERKASA GEMILANG

KMMIG 2026

GUGUS KENDALI MUTU

GKM RONGGOLAWE 2026



MENURUNKAN JUMLAH HOLD RESORTIR

DI SPC 4 JALUR 2 DARI **46** PALLET PER BULAN
MENJADI **29** PALLET PER BULAN
DALAM WAKTU **6** BULAN.

MENGGUNAKAN SISTEM
CAKAR

DEPARTEMEN QUALITY CONTROL
TIM GKM RONGGOLAWE 2026

DAFTAR ISI

COVER MAKALAH ..... **I**
DAFTAR ISI ..... **II – III**
DAFTAR GAMBAR ..... **IV**
DAFTAR TABEL ..... **V - VI**
DAFTAR GRAFIK ..... **VII**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **VIII**
PROFIL PERUSAHAAN ..... **IX**
DAFTAR ISTILAH ..... **X – XI**
PROFIL GUGUS ..... **XII**
ABSTRAKSI ..... **XIII**
ALUR PROSES DAN JADWAL KEGIATAN TEAM ..... **XIV**

STEP 1 MENENTUKAN TEMA DAN JUDUL ..... **1 - 8**

1.1 KONDISI PASAR KERAMIK INDONESIA
1.2 LATAR BELAKANG
1.3 IDENTIFIKASI MASALAH
1.4 STRATIFIKASI MASALAH
1.4.1 Data Hold Resortir PT DPG Tahun 2025
1.4.2 Analisa Tren Keparahan Kelolosan Defect Reject Tahun 2025
1.5 Keterkaitan Tema Dengan Visi, Misi PT. DPG
1.6 Menentukan Judul dan Target
1.7 Menganalisa Dampak Masalah
1.8 Menentuka Sasaran Berdasarkan Kaidah SMART
1.9 Analisa Swot
1.10 Komentar Dari Pihak Terkait
1.11 Analisa SPQCDME

STEP 2 MENCARI PENYEBAB MASALAH ..... **9 - 12**

2.1 Tinjauan Objek masalah Dengan Analisa Kondisi Di Lapangan
2.2 Mencari Penyebab Permasalahan
2.3 DIAGRAM ISHIKAWA / FISHBONE DIAGRAM
2.4 Analisa Akar Penyebab Masalah
2.5 Brainstorming Masalah

STEP 3 MENCARI ALTERNATIF SOLUSI ..... **13 - 17**

3.1 Membuat Dan Analisa Alternatif Solusi
3.2 Menetapkan Solusi Terbaik
3.3 Analisa Resiko Dari Solusi Terpilih
3.4 Mitigasi Dampak dan resiko dari Solusi Terpilih

STEP 4 MERENCANAKAN PERBAIKAN ..... **18 - 19**

4.1 Merencanakan Perbaikan Dengan Analisis 5W + 2H
4.2 Perbandingan Potensi Keuntungan Dan Biaya Perbaikan

STEP 5 PELAKSANAAN PERBAIKAN ..... 20 - 25

5.1 Memepersiapkan Potensi Pelaksana
5.2 Memepersiapkan Kebutuhan Pelaksana
5.3 Melaksanakan Perbaikan
5.3.1 Perbaikan Ke-1
5.3.2 Perbaikan Ke-2
5.3.3 Perbaikan Ke-3
5.3.4 Hambatan Selama Proses Perbaikan

STEP 6 MENELITI HASIL PERBAIKAN ..... 27 - 34

6.1 Evaluasi Hasil Perbaikan
6.1.1 Evaluasi Perbaikan Ke -1
6.1.2 Evaluasi Perbaikan Ke -2
6.1.3 Evaluasi Perbaikan Ke -3
6.2 Evaluasi data Before dan After Improvement
6.3 Evaluasi Biaya
6.4 Evaluasi Berdasarkan Aspek SPQCDME
6.5 Manfaat Yang Didapat
6.5.1 Manfaat Bagi Perusahaan
6.5.2 Manfaat Bagi Anggota Gugus
6.6 Tinjauan Dan Tindakan Pencegahan Masalah Setelah Improvement
6.7 Testimoni Dari Pihak Yang Berkepentingan

STEP 7 STANDARISASI ..... 35 - 36

7.1 Membuat Standar Operasional baru
7.1.1 Standar Input
7.1.2 standar Proses dan Perawatan
7.1.3 Standar Output
7.2 Sosialisasi standar baru
7.3 Sustainability Improvement

STEP 8 MENENTUKAN TEMA BERIKUTNYA..... 37 - 39

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pareto Data Hold Resortir Tahun 2025 Jalur 1,2 dan 3 2

Gambar 1.2 Alur Dampak Kelolosan Defect Reject 4

Gambar 2.1 Analisa Fishbone Diagram 10

Gambar 3.1 Icon CAKAR / alternatif solusi terpilih 16

Gambar 5.1 Man Power 20

Gambar 5.2 Flowchart Kesulitan dan Hambatan Ke-1 22

Gambar 5.2 Flowchart Kesulitan dan Hambatan Ke-2 24

Gambar 5.2 Flowchart Kesulitan dan Hambatan Ke-3 26

Gambar 6.1 Evaluasi Perbaikan Ke-1 27

Gambar 6.2 Evaluasi Perbaikan Ke-2 28

Gambar 6.3 Evaluasi Perbaikan Ke-3 28

Gambar 6.4 Manfaat improvement terhadap anggota Gugus 31

Gambar 7.1 Sosialisasi Standar Pencahayaan Deteksi defect 36

Gambar 7.2 Sosialisasi QUALITY CORNER 36

Gambar 7.3 Sosialisasi Metode Baru 36

Gambar 7.4 Diagram sustainibility 36

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Hold resortir Tahun 2025 Jalur 1,2 dan 3	2
Tabel 1.2 Data Hold Resortir Jalur 2 Bulan Okt – Des 2025	5
Tabel 1.3 Sasaran Ditinjau Dari Aspek SPQCDME	6
Tabel 2.1 Tabel Stratifikasi faktor Penyebab	9
Tabel 2.2 Tabel analisa fakta dan data dilapanagn dari faktor penyebab	11
Tabel 2.3 Tabel scoring Berdasarkan Impact dan Probability	11
Tabel 2.4 Tabel hasil brainstorming faktor penyebab masalah	11
Table 3.1 Membuat dan menganalisa alternatif solusi 1	13
Table 3.2 Membuat dan menganalisa alternatif solusi 2	13
Table 3.3 Membuat dan menganalisa alternatif solusi 3	14
Table 3.4 Membuat dan menganalisa alternatif solusi 4	14
Table 3.5 Membuat dan menganalisa alternatif solusi 5	15
Table 3.6 Membuat dan menganalisa alternatif solusi 6	15
Table 3.7 Membuat dan menganalisa alternatif solusi 7	16
Tabel 4.1 Perencanaan Perbaikan Solusi Terpilih	18
Tabel 4.2 Potensi Keuntungan dan Biaya Perbaikan	19
Tabel 5.1 Persiapan Kebutuhan Pelaksanaan Improvement	20
Tabel 5.2 Melaksanakan Perbaikan Ke-1	21
Tabel 5.3 Melaksanakan Perbaikan Ke-2	23
Tabel 5.4 Melaksanakan Perbaikan Ke-3	25
Tabel 6.1 Tabel Evaluasi data Hold resortir Before danAfter Improvement	29
Tabel 6.2 Evaluasi Biaya	30
Tabel 6.3 Evaluasi berdasarkan Aspek SPQCDME	30
Tabel 6.4 Tindakan Pencegahan	32
Tabel 7.1 Standar Input	35
Tabel 7.2 Standar Proses dan Perawatan	35
Tabel 8.1 Tabel Customer Complain 2026	37

Tabel 8.2 Tabel SPQCDME Tema Berikutnya 38

Tabel 8.3 Schedule Rencana Kegiatan Selanjutnya 39

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Data Hold Resortir PT DPG Tahun 2025 dan 2026 2

Grafik 1.2 data Perbandingan tren Kelolosan Defect tahun 2025 dan 2026 2

Grafik 1.3 Analisa Tren Hold Resortir Jalur 2 Tahun 2025 3

Grafik 1.4 Grafik Pencapian Aktual Vs Target GKM Ronggolawe 4

Grafik 2.2 Pareto dari faktor Penyebab Kelolosan defect Reject 12

Grafik 6.2 Grafik Evaluasi Perbandingan dara Hold Resortir Before dan After Improvement 26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembar Verifikasi Potensial Saving Cost Improvement Gkm Ronggolawe

Lampiran 2 : OPL Penerapan Metode baru Share defect

Lampiran 3 : Intruksi Kerja Penerapan Metode Baru Share Defect

Lampiran 4 : Standarisasi LUX meja sortir By K3

Lampiran 5 : Standarisasi pencahayaan meja sortir oleh GKM Ronggolawe

Lampiran 6 : Survey kepuasan Penerapan Metode CAKAR

PROFIL PERUSAHAAN




PT DHARMA PERKASA GEMILANG merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi Keramik Lantai terbaik yang berlokasi di Kawasan Ngoro Industrial Park (NIP) Mojokerto Jawa Timur.

Visi Kami : Menjadi Keramik Pilihan (Terpercaya dan Menjadi Pilihan Utama Pelanggan)

Misi Kami : Menawarkan pelanggan dengan keramik berkualitas tinggi dengan harga yang dapat diterima dan berkontribusi untuk Pembangunan Nasional

Kami memproduksi Keramik lantai dengan beberapa macam ukuran dan type mulai dari Non Rectified yaitu ukuran 40x40 cm dan 50x50 cm, Type Rectified/Squaring ukuran, 50x50cm dan 60x60 cm dengan brand atau merek **SIGNATURE, MULIA, ACCURA** dan **SPECTRUM**.

Ngoro Industri Persada,
Blok E2-1 Lolawang, Ngoro
Mojokerto, Jawa Timur



SIGNATURE MULIATILE ACCURA SPECTRUM

Please scan me for detail product:

https://linktr.ee/muliaceramicsupdate?utm_source=linktree_profile_share&ltsid=ebe6e725-1e30-4204-818d-ba5003acaad3

DAFTAR ISTILAH

ISTILAH	DEFINISI	ILUSTRASI
Area Sortir Packing	Area Khusus atau tempat proses pemilahan keramik berdasarkan kualitas, grading, dan proses packaging produk.	
Chipping	Kodisi cacat yang berupa gumpilan atau serpihan yang mengelupas pada bagian sudut, tepi dan sisi atau permukaan keramik.	
Cracking	Kondisi cacat berupa retakan. Baik berupa retakan halus *(hairline crack)* maupun retakan besar yang membelah keramik.	
Hold	Status suatu barang / produk untuk dilakukan penahanan sementara. karena problem kualitas. Produk tidak boleh dikirim, dijual atau diproses lebih lanjut sebelum ada status OK dari QC.	
Hold Resortir	Status hold yang diberikan KHUSUS kepada produk yang hasil samplingnya terdapat kelolosan defect rject dan harus dilakukan resortir ulang dalam jumlah populasi sampling tertentu.	

Produk Reject	Barang hasil produksi yang tidak memenuhi standar kualitas perusahaan, dan harus dipilah ditempatkan sebagaimana mestinya.	
QC CONTROLLER	Personil Quality yang bertugas melakukan inspeksi produk keramik di area Exit Kiln atau sebelum masuk ke meja penyortiran. (Area Inprocess)	
QC RANDOM SAMPLING	Personil Quality yang bertugas melakukan inspeksi produk keramik setelah melalui proses penyortiran kualitas dan packaging. (Area Finish Goods)	

PROFIL GUGUS

GKM – RONGGOLAWE
dibentuk di Departemen Quality Control PT. Dharma Perkasa Gemilang untuk mengoptimalkan kualitas hasil produk akhir dan menjamin secara kualitas produk sebelum ke tangan konsumen sehingga target kepuasan pelanggan terpenuhi. Hal ini tentunya selaras dengan Visi perusahaan yaitu menjadi keramik pilihan (terpercaya dan menjadi pilihan pelanggan).


PROFIL TEAM

Nama GUGUS	**: RONGGOLAWE**	**Divisi**	**: Quality**
Dibentuk Pada	**: 20 Desember 2025**	**Departemen**	**: Quality Assurance & Control**
Jadwal Pertemuan	**: 1 X/ Minggu**	**% Kehadiran**	**: 100%**

Ruang lingkup bertugas meningkatkan mutu produk khususnya keramik secara bertahap dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem penjaminan mutu dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Quality Assurance & Control, sehingga tercapai mutu produk yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Khususnya untuk mengurangi Hold Resortir dan komplain pelanggan.

TEAM KAMI





KODE	ASPEK	NILAI	ASPEK	KETERANGAN
A	PDCA	1	SEKEDAR MENGETAHUI	Sebelum Inovasi
B	TOOL	2	MENGETAHUI	
C	TEAMWORK	3	MENGETAHUI & MENGERTI	Setelah Inovasi
D	PROSES (HOW TO)	4	MENGETAHUI, MENGERTI DAN MANDIRI	
E	PRODUK (KNOWLEDGE)	5	MENGETAHUI & DAPAT MENGAJARKAN	

PRESTASI ANGGOTA GUGUS:

- Semifinalis PKM KMMK 2022 GKM (P.Diamond)
- Finalis PKM KMMI 2022 GKM (Katalis)
- Finalis GKM KMDPG I 2023 (Pyramid)
- Semifinalis GKM KMMIG 2023 (Pyramid)
- Juara SS 1 KMDPG II 2024 (Fifty2 Shade)
- Juara GKM 1 KMDPG 2025
- Juara 3 SILVER KMMIG 2025
- Juara SS 1 PLATINUM KMDPG IV 2026 (AKSELERASI)
- Juara GKM 3 PLATINUM KMDPG IV 2026 (RONGGOLAWE)

ABSTRAKSI

PT Dharma Perkasa Gemilang adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi Keramik Lantai yang berlokasi di Kawasan Ngoro Industrial Park (NIP) Mojokerto Jawa Timur. Yang terus berupaya untuk memberikan kualitas terbaik kepada pelanggan di tengah kompetisi Global.


Berdasarkan laporan Daily Report Finished Goods QUALITY CONTROL Tahun 2025 terdapat kenaikan signifikan hold resortir sebesar 50% lebih hususnya di jalur 2.

Langkah-langkah harus segera diambil termasuk bagaimana tindakan perbaikan internal dan eksternal pencegahannya, artinya melakukan karantina dan Block Stock produk yang terindikasi bermasalah. Dengan demikian target berikutnya adalah mengurangi hold resortir harus dapat terpenuhi di tahun 2026.

Problem Utama :

Hold resortir di PT. DPG mencapai 3527 pallet.Tertinggi penyumbang hold adalah jalur 2.

Dari Stratifikasi data untuk 3 bulan (Oktober - Desember 2025), data menunjukkan ada 137 kasus kelolosan defect reject perbulan dalam 3 line. Atau terjadi rata-rata 46 kasus kelolosan per bulan dalam 1 line.



PENYEBAB DOMINAN :

1. **Lampu deteksi defect kurang optimal.**
2. **Kompetensi dan pengetahuan petugas sortir mengenai spesifikasi defect belum merata.**
3. **Belum ada metode khusus untuk membantu sorter identifikasi defect**

SOLUSI PERBAIKAN :

1. **Relayout lampu deteksi defect**
2. **Membuat QUALTY CORNER**
3. **Membuat metode sharing cepat identifikasi defect**



1 Relayout lampu



2 Training sewaktu-waktu




3 Metode baru

Hasil Perbaikan :

1. Menurunkan hold resortir SPC4 jalur 2 **dari 46 pallet per bulan menjadi 25 pallet per bulan.**
2. Total keuntungan yang didapat sebesar **Rp 1.764.380.000,-**
3. Pengetahuan manpower terkait standart defect dan teknis seting pencahayaan meningkat.
4. Improvement **dapat diterapkan di semua line SPC** atau perusahaan lain sejenis.

ALUR PROSES PEMBUATAN KERAMIK

Berikut ini adalah alur proses pembuatan keramik dari awal penyiapan dan loading raw material hingga menjadi produk keramik di PT Dharma Perkasa Gemilang, Mojokerto – Jawa Timur



PT Dharma Perkasa mempunyai 3 Kiln atau firing dengan memproduksi keramik ukuran 40x40 dan 50x50 Non Rectified serta keramik Rectified/ Squaring ukuran 50x50, dan 60x60 Rectified. Dengan kapasitas kapasitas produksi kurang lebih 75.000m2 per bulan.

Area improvement yang menjadi fokus perbaikan berada di **SPC 4, Jalur 2**, tepatnya pada area sortir dan packing, dengan sasaran menurunkan jumlah Hold Resortir.

JADWAL KEGIATAN GUGUS

JADWAL RENCANA DAN PELAKSANAAN																															
PDCA CYCLE		LANGKAH PROJECT	P / A	2026																											
				JAN		FEB				MAR				APR				MEI				JUN				JUL			
				W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4
PLAN	1	Menetapkan Tema dan Judul	P																												
			A																												
	2	Menentukan Akar Penyebab Dominan	P																												
			A																												
	3	Mencari Alternatif Solusi	P																												
			A																												
	4	Merencanakan Perbaikan	P																												
			A																												
DO	5	Melakasanakan Perbaikan	P																												
			A																												
CHECK	6	Mengevaluasi Hasil Perbaikan	P																												
			A																												
ACTION	7	Membuat Standarisasi	P																												
			A																												
NEXT PLAN	8	Menentukan Tema Selanjutnya	P																												
			A																												

Planing Action IDUL FITRI 2026

Pertemuan Gugus sesuai jadwal 1x per minggu dan team disesuaikan dengan jadwal shift berjalan tiap anggota